

[별표 51]

안전관리비 계상 요율

공공측량 작업규정

1. 안전관리비는 대상액에 다음 표의 적용비율을 곱한 금액(기초액이 있는 경우에는 그 금액을 더한 금액)으로 계상한다.

〈공공측량 안전관리비 계상 요율(안)〉

대상액	적용비율(%)	기초액(원)	계상액
5억원 미만	2.07	—	대상액 × 2.07%
5억원 이상 50억원 미만	1.59	2,450,000	대상액 × 1.59% + 2,450,000원
50억원 이상	1.64	—	대상액 × 1.64%

- (비고) 1. 요율은 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 별표 1의 "특수건설공사" 요율을 준용한 것이다. 측량용역은 건설공사가 아니어서 그 고시가 직접 적용되지 아니하나, 특수건설공사가 '다른 공사와 분리하여 발주되고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사'를 가리키는 점에서 측량용역의 수행 형태와 가장 가깝다.
- (비고) 2. 대상액은 직접인건비와 직접경비를 합한 금액으로 하되, 안전관리비는 그 대상액에 포함하지 아니한다.
- (비고) 3. 총사업비가 2천만원 미만인 측량에는 계상하지 아니할 수 있다.
- (비고) 4. 작업 구간에 포함된 현장작업 환경에 따른 가산율은 환경별 가산율 표에서 정하는 바에 따른다.
- (비고) 5. 요율로 계상한 금액이 실비에 미치지 못하는 경우에는 실비로 계상한다.

2. 제1호의 요율은 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부고시 제2025-11호, 2025.2.12. 시행) 별표 1의 계상기준표 가운데 특수건설공사 요율을 준용한 것이다. 그 계상기준표는 다음과 같다.

〈공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상기준표〉

공사 종류	대상액 5억원 미만인 경우 적용비율(%)	대상액 5억원 이상 50억원 미만인 경우 적용비율(%)	대상액 50억원 이상 100억원 미만인 경우 적용비율(%)	대상액 100억원 이상 500억원 미만인 경우 적용비율(%)	보 건 관 리 자 선 임 대 상 건 설 공 사 의 적용비율(%)
건축 공사	3.11	2.28	4,325,000	2.37	2.64
토목 공사	3.15	2.53	3,300,000	2.60	2.73
중건 설공	3.64	3.05	2,975,000	3.11	3.39
사 특수 건설 공사	2.07	1.59	2,450,000	1.64	1.78

(출처) 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부고시 제2025-11호, 2025.2.12. 시행) 별표 1을 그대로 옮긴 것이다.

3. 작업 구간에 포함된 현장작업 환경에 따라 다음 표의 가산율을 더한다. 이 경우 계상액은 구간별 대상액 × 적용비율 × (1 + 가산율)을 모두 더한 금액으로 한다.

〈현장작업 환경별 안전관리비 가산율(안)〉

위험 등 급	현장작업 환경	핵심 위험	가산율(%)	가산율의 근거
I (일반)	도심·주거 및 일반 개발지	보행자·차량 혼재, 장비 전도	0	기준 요율(특수건설공사 요율)을 그대로 적용한다
II (주의)	건설·산업시설 환경	중장비 협착, 추락, 개구부	45	고시의 건축공사 요율이 기준 요율보다 45퍼센트 높은 것에 준한다
II (주의)	무인비행장치 운용 환경	기체 추락, 제3자 피해, 비행 규제	45	고시의 건축공사 요율이 기준 요율보다 45퍼센트 높은 것에 준한다
III (경계)	도로·교통 인접 환경	주행차량 침범, 이차사고	60	고시의 토목공사 요율이 기준 요율보다 59퍼센트 높은 것에 준한다
III (경계)	산악·급경사 및 원격지	추락·낙석, 구조 지연, 통신 두절	60	고시의 토목공사 요율이 기준 요율보다 59퍼센트 높은 것에 준한다
III (경계)	하천·수변 환경	익수, 급격한 수위 변화	60	고시의 토목공사 요율이 기준 요율보다 59퍼센트 높은 것에 준한다
IV (위험)	지하·밀폐 공간 환경	산소결핍, 유해가스, 구조 곤란	90	고시의 중건설공사(터널신설공사 등) 요율이 기준 요율보다 90퍼센트 높은 것에 준한다

(비고) 1. 가산율은 그 환경에 해당하는 작업 구간의 대상액에만 적용한다. 구간별 대상액은 작업량이나 투입 인일수의 비율로 나눈다.

(비고) 2. 한 구간에 두 가지 이상의 환경이 겹치는 경우에는 가장 높은 가산율 하나만 적용하고 거듭 더하지

아니한다.

(비고) 3. 야간작업, 동절기 작업 등 위험을 크게 하는 사정이 있는 경우에는 시행자가 가산율을 더 높일 수 있다.

(비고) 4. 등급 배정과 가산율은 현장작업 환경별 위험특성 분석 결과가 나오면 다시 검토한다.

4. 「산업안전보건법」 제72조에 따라 산업안전보건관리비를 계상하는 사업의 경우에는 그 고시에서 정하는 공사종류의 요율에 따르며, 이 표를 거듭 적용하지 아니한다.